

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

零星基建施工现场消防安全管理制度

- 一、施工现场,按规定设置消防通道,道宽不得小于 3.5 米、并保持畅通。
- 二、施工现场、施工材料零时堆场、施工垃圾零时堆场等严禁吸烟。
- 三、施工现场焊、割作业点,必须开具动火证明,做好防护措施,并派专人监护。
- 四、施工现场氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定,如达不到上述要求的,应采取有效的安全隔离措施。
- 五、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。
- 六、施工现场用电,应严格执行有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。
- 七、施工人员必须通过消防安全培训才能上岗。
- 八、基建管理部门必须定期组织全面检查,节假日结合安全检查进行防火检查。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

2019 年 8 月 27 日