

强业路园区 6 号楼 94-30 磁共振系统磁体间屏蔽工程 工程量清单

序号	项目名称	单位	数量
	屏蔽体：9000×4500×3200		
1	屏蔽体（六面体铜箔模块拼装结（0.105mm 厚电解铜箔，要求为含磷元素铜箔））	m ²	164
2	屏蔽门（门框、门扇的 1200×2100mm）	樘	2
3	屏蔽观察窗（特制双层安全玻璃夹屏蔽铜网 1500×1000（h）mm）	个	1
4	回风波导窗（600×600（h）mm 材质：SUS304）	个	1
5	进风波导窗（600×200（h）mm 材质：SUS304）	个	1
6	紧急排风波导窗（300×300（h）mm 材质：SUS304）	个	1
7	风管（包括进风、出风与紧急出风、管道、散流器等（铝质材料定制）	m	20
8	散流器（铝制散流器）	个	3
9	失超管（不锈钢材质定制 材质：SUS304）	m	5
10	波导管（Φ50mm 厚壁黄铜材质）	个	1
11	风机（AC220V，Φ360×250mm 轴流式风机）	只	1
12	绝缘层（δ=3mm 厚 PP 板 电气绝缘）	m ²	40.5
13	地面承重层（2 层 20mm 厚高密度板）	m ²	91
14	地板（δ=2mm PVC 塑胶地板+踢脚线）	m ²	40.5
15	四面墙装饰（大白板装饰板+铝合金型材压条）	m ²	72
16	顶部装饰（600×1200mm 铝网孔板+大 T+W 收边）	m ²	40.5
17	传导板外饰橱柜	m ²	2.8
18	内部门、窗套装饰（木龙骨+白色双面铝塑板+喷塑铝收边条）	m	15.4
19	电源滤波器（低泄露 25A）	台	2
20	直流电源（220V/AC 转 24V/DC）	台	1
21	照明灯具（LED 无磁筒灯）	盏	8
22	管线（BV 2.5mm ² 屏蔽线+穿线管）	m	360
23	开关插座（开关+插座）	个	6
24	扫描间桥架（铝型材构成）	m	11.5
25	五个面隔热保温（隔音棉）	m ²	118